

BORRADOR 8/2/2008

PLAN HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DEL EBRO

SUBCUENCAS OJA-TIRÓN Y NAJERILLA

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL

PROPUESTA DE ACTUACIONES EN REGADÍOS

	ha	Presupuesto (€)	Dotación m3/ha	Consumo anual m3	Origen del Agua	Situación Técnico-Administrativa	Horizonte	Medidas	Comentarios
								33,35,37,55,57,80,81	
<b>CUENCA OJA-TIRÓN</b>									
Margen Iz del río Tirón	1.428	10.132.103,20	2.141,67	3.059.213,00	CMIN ( río Najerilla)	Proyecto aprobado. Convenio de financiación de las obras Firmado. Includo en el Plan Director de los Canales del Najerilla	I	81,00	Periodo max demanda julio con 1.097.715 m3 y un qfc de 0,267 l/ha. Inicio de las obras pendiente de autorización del uso de agua
Regadio del Oja	5.000	41.686.746,00	3.500,00	9.100.000,00	Oja (regulación balsas)	Anteproyecto Redactado	I (balsas) II (distribución)	37 o 60, 55,57	La actuación total de distribución es de 8.300 ha (en un contorno de 9.300 ha) con un presupuesto de 69,2 M€, de las cuales aprox 5.000 ha pertenecen a la cuenca Oja-Tirón y las restantes 3.300 ha a la del Najerilla. Se prevee que se rieguen aprox la tercera parte anualmente (2.800 ha) con una dotación de 3.500 m3/ha por lo tanto una demanda de agua de 9,1 Hm3
Ochánduri	725	3.557.918,29	2.634,54	657.900,00	Tirón	Proyecto aprobado. Convenio de financiación de las obras Firmado. Iniciada la licitación de las obras	I	55,57,23	Concesión actual es de 65,79 l/s y 657.900 m3 ( es decir, hay para regar 400 ha anuales a 1.644,75 m3/ha) 2.634,54 m3/ha es la dotación calculada que se ha usado para el dimensionado del regadio.
Tramo IV del CMIN	1.586		2.655,86	4.212.226,00	CMIN ( río Najerilla)	Includo en el Plan Director de los Canales del Najerilla. No se dispone de Proyecto	I		1.036 ha dominadas y 550 de ampliación. Dotación 2.655,86 m3/ha en hipótesis crítica y 2.559,30 m3/ha en hipótesis óptima según el Plan Director de los Canales del Najerilla
Sector 3º Tramo III CMIN	3.100	computado en su totalidad en la cuenca del Najerilla	2.559,30	Computadas en el listado de la Cuenca del Najerilla	CMIN ( río Najerilla)	En ejecución por SEIASA NE. Includo en el Plan Director de los Canales del Najerilla	I		La actuación total es de 9017 ha con un presupuesto aprox de 60 M€, de las cuales aprox 3.100 ha pertenecen a la cuenca Oja-Tirón y las restantes 5.917 ha a la del Najerilla. Dotación 2.559,30 m3/ha en hipótesis óptima según el Plan Director de los Canales del Najerilla
Balsa de Santurdejo	200	1.200.000,00			Río Santurdejo	Proyecto redactado. Pendiente de Convenio	I		Se trata de aumentar el agua disponible mediante una nueva balsa de regulación
Tormantos					Tirón	No se dispone de Proyecto ni Estudio Previo	II		Modernización y posible ampliación con recursos del Tirón
Leiva					Tirón	No se dispone de Proyecto ni Estudio Previo	II		Modernización y posible ampliación con recursos del Tirón
Herramélluri					Tirón	No se dispone de Proyecto ni Estudio Previo	II		Modernización y posible ampliación con recursos del Tirón
<b>OTRAS ACTUACIONES</b>									
Reg La Loma (Casalarreina, Anguciana, Haro)	384				Oja	En explotación			
Villarta-Quintana	570					En explotación			2 Balsas y distribución a presión
Villalobar							II		Es una aspiración del municipio si se ejecutase el regadio del Oja. Se trata de elevar agua desde pozo/s hasta una balsa.
Villalba					Acuífero Obarenes	En explotación			Balsa y distribución. Ejecutado por la Consejería de Agricultura a la vez que la Concentración Parcelaria. Tiene poca agua
Galbarruli, Cellóriga, Foncea, Fontzaleche, Treviana y Sajazarra							II		Posibilidad de modernizar sus regadíos y aprovechamiento de acuíferos (Obarenes)

	ha	Presupuesto	Dotación m3/ha	Consumo anual m3	Origen del Agua	Situación Técnico-Administrativa	Horizonte	Medidas	Comentarios
								33,35,55,57,81	
<b>CUENCA NAJERILLA</b>									
Revisión, refuerzo y mejora de los Canales del Najerilla		23.454.512,00				Includo en el Plan Director de los Canales del Najerilla	I	81	Pendiente Proyecto. Pendiente Acuerdo para la Financiación.
Regadio del Oja	3.300	27.513.254,00		Computado en el listado de la Cuenca del Oja	Oja (regulación balsas)	Anteproyecto Redactado	I (balsas) II (distribución)		La actuación total de distribución es de 8.300 ha (en un contorno de 9.300 ha) con un presupuesto de 69,2 M€, de las cuales aprox 5.000 ha pertenecen a la cuenca Oja-Tirón y las restantes 3.300 ha a la del Najerilla. Se prevee que se rieguen aprox la tercera parte anualmente (2.800 ha) con una dotación de 3.500 m3/ha por lo tanto una demanda de agua de 9,1 Hm3

